




19.11.2024

לכבוד : אלי לוי -מנהל מחלקת הנכסים בעיירת תל אביב יפו

הנדון : עלויות תכנון והקמה של הרמפה משותפת במתחם לה גוארדיה וינגייט

הוצאות הכרוכות של עיירת תל אביב בתכנון והקמה הרמפה המשותפת במתחם לה גוארדיה וינגייט מסתכמות בהערכה של 2,373,000 ש"ח הסכום לא כולל מע"מ.

בברכה,

אורי קלינר

מהנדס חברת טופ נדלן

הערכת עלויות עבודות רמפה משותפת פרויקט לה גוארדיה חלק של עריית תל אביב

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור העבודה
27716.58	48.6	570.3	מ"ק	חפירה לעומק עד 5מ'
1781.25	3.125	570	מ"ק	תוספת עבור פינוי מעל 15 ק"מ
14580	202.5	72	מ"ק	מצע סוג א
3600	20	180	מ"ר	יריעות פוליאתילן בעובי 0.2 מ"מ
69255	384.75	180	מ"ר	רצפת בטון בעובי 30 ס"מ ב-30
48659.66	6601.5	7.371	טון	ברזל רצפה
71928	1498.5	48	מ"ק	קיר בטון בעובי 30 ס"מ
34855.92	6601.5	5.28	טון	ברזל קיר
15750	87.5	180	מ"ר	איטום רצפת בטון
9606.25	72.5	132.5	מ"ר	איטום קיר בציפוי צמנטי
34020	189	180	מ"ר	יציקת מרצפי בטון בעובי 12 ס"מ
7921.8	6601.5	1.2	טון	ברזל רצפה
14078.13	106.25	132.5	מ"ר	טיח צמנטי(חוץ)
25042.5	189	132.5	מ"ר	שליכט צבעוני מנירלי טבעי
18522	378	49	מ"א	חיפוי ספיס(קופינג) באבן גרניט 3 ס"מ
30625	625	49	מ"א	מעקה פלדה בגובה 1.05
9800	1225	8	מ"א	סבכה לכיסוי תעלת ניקוז
957000	2200	435	מ"ק	קיר דיפון בעובי 60 ס"מ
390000	6500	60	יח"ד	עוגני קרקע
100000	10000	10	מ"א	ניסור קיר
468750	3750	125	מ"ר	קירוי רמפה
20000	20000	1	קומפלט	תכנון (יועצים)

2373492

אורי קלנטר
מהנדס ראשי
מגדל טופ נדל"ן בע"מ