

כ"ג באדר, התשע"ז  
21 במרץ, 2017  
סימוכין : 14657517

לכבוד  
משתתפי המכרז

**הנדון: מכרז מסגרת פומבי מספר 175/2017 אספקה והתקנת מסתורים למכלי אשפה בנפחים של 360 ליטר, 770 ו 1100 ליטר**  
**שינוי במסמכי המכרז ומענה לשאלות הבהרה**

**שינויים במסמכי המכרז:**

**א. שינויים בנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני:**


1. בנספח ב' לחוזה סעיף 5.1.1, במקום 3 ימי עבודה יבוא 14 ימי עבודה.

2. בנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני יתווסף סעיף 9.6 שלהלן:

9.6 בקטעים של יותר מ- 1200 מ"מ יש להוסיף חיזוק נוסף בפרופילים המקשרים (עליון ותחתון) ובחלוקה שווה למניעת עוות לוחות ה"טימברטק" או ה"בול-דק".

**ב. תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו בעירייה:**

מס'	נושא	שאלה	תשובה
<b>שאלות לפרק ב' למסמכי המכרז</b>			
1.	פרק ב' תנאי המכרז סעיף 9.6	ניסוח הסעיף מתיר למציע חילוט ערבות ללא כל התראה מראש ובכתב, ללא מתן אפשרות לתיקון הליקוי וכמו כן ללא דיון מקדים אשר מחויב טרם חילוט. נבקש להוסיף מנגנון הכולל את הנ"ל טרם חילוט הערבות	<b>נוסח הסעיף לא ישונה.</b>
<b>שאלות לפרק ג' למסמכי המכרז</b>			
2.	פרק ג' סעיף 3.1	נבקש שתבטלו את ההגדרה "לבית מלאכה" המתירה גם לבית מלאכה לייצור מוצרי הנעלה השתתפות במכרז ותותירו מסגריה ו/או "מפעל לייצור מוצרי מתכת ועיבודם"- כלשון הסעיף המתאים בחוק רישוי עסקים.	<b>נוסח הסעיף לא ישונה.</b> תשומת לבכם כי הסעיף מפנה לפריט 10.14 או כל פריט אחר המתאים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם לקבוע בצו רישוי



עסקים.			
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש הוספת דרישה למערכת אבטחה כנדרש (ISO9001) להיקף העבודות נשוא המכרז.	פרק ג' סעיף 3	.3
נוסח הסעיף לא ישונה.	במקרה פרטני בו היקף העבודות יוקטן כהגדרתכם "אפילו ב 100%" נבקש החזר הוצאות לזוכה.	פרק ג' סעיף 5.2	.4
		<b>שאלות לחוזה</b>	
נוסח הסעיף לא ישונה	נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט כח עליון ו/או ונדליזם" נבקש תוספת זו גם לסעיף 16.1 .	חוזה סעיף 8.1	.5
נוסח הסעיף לא ישונה	במקרה של הפסקת התקשרות נבקש מתן אפשרות לספק ולהתקין מלאי – כפי שהוזמן מראש ובכתב על ידי המנהל, טרם הפסקת ההתקשרות למעט במקרה כגון סעיף 12.2	חוזה סעיף 12.3	.6
נוסח הסעיף לא ישונה	למרות הכתוב , נבקש הודעה מוקדמת ובכתב. כמו כן נבקש הגדרה מפורשת כי כל קיזוז מחייב בדיקה מקצועית ומשפטית של הרשות בטרם תעשה כך.	חוזה סעיף 13	.7
נוסח הסעיף לא ישונה	נבקש התרה לזוכה להעסיק קבלן משנה לצורך התקנות, כמקובל בתקנות מסתורים, וכל ריהוט רחוב. ניתן לציין כי מבחינת המזמין ייחשבו הקבלן ועובדיו כעובדי הספק.	חוזה סעיף 14.2	.8
נוסח הסעיף לא ישונה	נבקש הגדרה ברורה ובה מוגדרת חבות העירייה לבצע מסירה /קבלת המוצר,(אישור "המנהל") בתום כל התקנה בפרק זמן מוגדר.	חוזה סעיף 19.1	.9
נוסח הסעיף לא ישונה	נבקש התראה מראש ובכתב לפני כל ניכוי או רכישה ע"ח הספק כדי לאפשר לזוכה מענה הולם לצרכי המזמין. וכן לאמור גם לסעיף 19.4 .	חוזה סעיף 19.3	.10
		<b>שאלות נספח א' לחוזה</b>	
סעיף 4.2 לפרק א' למסמכי המכרז מבהיר כי סעיף 4.2 לחוזה, לפיו לעירייה קיימת זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות לא שונה (בשונה מסעיף 4.1 לפרק א' למסמכי המכרז אשר משנה את תקופת ההתקשרות הקבועה בחוזה, משנה אחת	נבקש הבהרה לסעיף. המילים "לא ישונה " לא מתקשרות לטקסט.	נספח א' לחוזה סעיף 4.2	.11



לשנתיים).			
נוסח הסעיף לא ישונה	נבקש להגדיר 4 ימי עבודה ולא 2 כפי שנכתב.	נספח א' לחוזה סעיף 6.4	.12
		<b>שאלות נספח ב' לחוזה</b>	
ישונה ל- 14 ימי עבודה.	נבקש להגדיר 7 ימי עבודה ולא 3 כפי שנכתב.	נספח ב' לחוזה סעיף 5.1.1	.13
נוסח הסעיף לא ישונה	נבקש להגדיר הודעה תוך 24 שעות ולא כפי שנכתב מכיוון שתיכון עבודה בשעות מאוחרות בהן לא יהיה למי להודיע.	נספח ב' לחוזה סעיף 6.2	.14
נוסח הסעיף לא ישונה. ראה תשובה לשאלה מס' 2	לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, יש להגדיר מפעל מתכת לעיבוד מתכת וייצורה ולא "בית מלאכה או מפעל" ולדוגמה מפעל מזון.	נספח ב' לחוזה סעיף 7	.15
אופן הצביעה הינו אבקה בתנור.	נבקש הגדרה לגבי סוג מערכת הצבע הנדרשת למתקן –(התזה, מריחה, תנור) וכן לאמור גם לסעיף 10 בכללותו.	נספח ב' לחוזה סעיף 9.1	.16
כן.	נבקש הבהרה למילה "וונצים". האם הכוונה היא "לקוצים"?	נספח ב' לחוזה סעיף 9.4	.17
הברגים צריכים להחזיק את לוחות הטימברטק או הבולדק למסילה.	חסר אפיון לברגים. מכיוון שמדובר בעניין בטיחותי וטכני, נבקש הגדרתכם לנושא.	נספח ב' לחוזה	.18
מס' הלוחות נגזר מרוחב הלוח כמצויין בסכמות, ומהמרחק ביניהם.	1. ניתן להתקין ע"פ ההגדרות בשרטוטים רק 6 לוחות ולא 7 כפי שמוצג. רצ"ב דוגמה לחישוב : $1300-300-60-(5*30)=810$ 5.5 לוחות= 810: 145 2. כך גם לפריט 42 ו – 43 שבו על פי חישוב של ההגדרות שלכם, ניתן להתקין 5 לוחות. 3. כך גם לפריט 45 ו 46 שם ניתן להתקין כ – 6 ולא 7 לוחות.	שרטוט פרט 40	.19
בסכמות 41, 45 הגדרת הגובה 400 מ"מ.	גובה מרווח מהרצפה בשרטוט 400 מ"מ. במפגש הספקים הגדרתם <b>300 מ"מ בלבד</b> . אנא הגדרתכם לגובה כך גם לפריט 45.	שרטוט פרט 41	.20
מאושרת סטייה של עד 330 מ"מ אך לא פחות מ-300 מ"מ.	נבקש סטייה מותרת בגובה מרווח פנימי מהרצפה של 10% כדי לאפשר את מספר הלוחות המקסימלי לכל הפרטים 40-46.	שרטוט פרט 41	.21
המרווח הפנימי יהיה 400 מ"מ.	אין ציון גובה מרווח פנימי מהרצפה בשרטוט. אנא הגדרתכם לגובה.	שרטוט פרט 44	.22



<p>לסכמה מס' 44 אורך כללי 3060 מ"מ לסכמה מס' 45 אורך כללי 3262 מ"מ</p>	<p>מהשרטוט לא ברור האם האורך הכללי הוא 3000 או 3060 מ"מ כך גם לפרט 45 (3202 או 3262 מ"מ)</p>	<p>שרטוט פרט 44</p>	<p>.23</p>
<p>כמות המסתורים שתוזמן הינה בהתאם לצרכי העירייה, בכפוף לתקציב, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.</p>	<p>נבקש הערכה של כמות המסתורים שתוזמן מפורטת לפי דגם.</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>.24</p>

**בכבוד רב,**

**יהורם אלקובי  
סגן מנהל אגף לתכנון  
ובקרת ניהול פסולת**

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להגישו חתום על ידו

חתימה וחותמת של המשתתף במכרז

תאריך

